

Đông Anh, ngày 07 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

V/v sửa chữa phòng làm việc của phòng Quản lý chất lượng

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức

Bệnh viện đa khoa Đông Anh có kế hoạch thực hiện “Sửa chữa phòng làm việc của phòng Quản lý chất lượng”.

Trân trọng kính mời đơn vị đến khảo sát và gửi báo giá, dự toán cho chúng tôi với phạm vi công việc theo bảng dưới đây:

STT	Danh mục công việc	Đơn vị tính	Khối lượng
	Phòng làm việc tầng 3		
1	Đục tẩy bề mặt tường phòng quản lý chất lượng tầng 3 <i>diện tích: $4,6 \times 3 = 13,8$</i>	m2	13,80
2	Trát tường vị trí đục tẩy tường phòng QLCL tầng 3, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 <i>diện tích: $4,6 \times 3 = 13,8$</i>	m2	13,80
3	Tháo dỡ cửa cũ phòng QLCL tầng 3 <i>diện tích: $1,3 \times 2,26 = 2,938$</i>	m2	2,9380
4	Xây gạch không nung (6,5x10,5x22)cm bịt cửa phòng cũ phòng QLCL tầng 3, chiều dày ≤ 33 cm, chiều cao ≤ 6 m, vữa XM mác 75, PCB30 <i>diện tích: $1,3 \times 2,26 \times 0,22 = 0,65$</i>	m3	0,650
5	Trát tường vị trí bịt cửa phòng QLCL tầng 3, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 <i>diện tích: $1,3 \times 2,26 = 2,938$</i>	m2	2,9380
6	Công tác sơn tường bằng sơn Ici Dulux, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ <i>diện tích: $1,3 \times 2,26 = 2,938$</i>	m2	2,9380
7	Đục mở tường làm cửa phòng QLCL tầng 3, loại tường xây gạch, chiều dày tường ≤ 22 cm <i>diện tích: $1,3 \times 2,26 = 2,938$</i>	m2	2,9830
8	Sản xuất, lắp dựng ốp nhựa nano tường phòng sau hội trường tầng 3 <i>diện tích: $4,6 \times 3 = 13,8$</i>	m2	13,80
9	Lắp dựng cửa khung nhôm kính cũ vào vị trí mới (đã bao gồm phụ kiện) <i>diện tích: $1,3 \times 2,26 = 2,938$</i>	m2	2,9380
	Phòng làm việc tầng 1		
10	Đục mở tường thông phòng QLCL tầng 1, loại tường xây gạch, chiều dày tường ≤ 22 cm	m2	14,0



	<i>diện tích: $4*3,5 = 14$</i>		
	Tháo dỡ cửa cũ phòng QLCL tầng 1 (phòng 101)	m2	1,720
	<i>diện tích: $0,81*2,12 = 1,720$</i>		
7	Xây gạch không nung (6,5x10,5x22)cm bịt cửa phòng cũ phòng QLCL tầng 1 (phòng 101), chiều dày ≤ 33 cm, chiều cao ≤ 6 m, vữa XM mác 75, PCB30	m3	0,3780
	<i>diện tích: $0,81*2,12*0,22 = 0,378$</i>		
8	Trát tường vị trí bịt cửa phòng QLCL tầng 1 (phòng 101), chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30	m2	1,720
	<i>diện tích: $0,81*2,12 = 1,720$</i>		
9	Công tác sơn tường trong nhà đã bả bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	68,60
	<i>diện tích: $3,5*6,7*2 + 3,5*3,1*2 = 68,6$</i>		
10	Sản xuất, lắp dựng ốp trần thạch cao tấm 600x600mm	m2	20,77
	<i>diện tích: $6,7*3,1 = 20,77$</i>		

Đề nghị đơn vị gửi Báo giá, dự toán cho chúng tôi qua đường fax, đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ sau:

Địa điểm nhận báo giá: Phòng tổ chức hành chính (tầng 3, nhà A), bệnh viện đa khoa Đông Anh.

Địa chỉ: Tổ 1 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0985853389 (đ/c Nguyễn Thị Thu Phương – chuyên viên)

Hạn cuối cùng nhận báo giá: 10/04/2025 (Trong giờ hành chính)

Sau khi có kết quả kết quả chọn báo giá, chúng tôi sẽ thông báo cho đơn vị biết qua đường điện thoại.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu: TCHC.



GIÁM ĐỐC

Chu Đình Năng

